AMAG RETI IDRICHE

SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E PRESE IN VIA ALESSANDRIA - FRAZIONE VALLE SAN BARTOLOMEO - ALESSANDRIA
LAVORI IN APPALTO - LAVORI IN MANUTENZIONE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

GRUPPO AMAG

UFFICIO TECNICO

0	EMISSIONE						
REV	**DESCRIZIONE**	**REDATTO E PROGET.**	**DATA**	**VERIFICATO**	**DATA**	**APPROVATO**	**DATA**
						PROGETTO N°	

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.A04.B12	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
01.A04.B12.020	Con betoniera		
	..... (Euro novantaquattro/47)	m³	94,47
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
01.A04.C00.005	In struttura di fondazione		
	..... (Euro ottantasette/58)	m³	87,58
01.A21.A44	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)		
01.A21.A44.005	Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione		
	..... (Euro sessanta/20)	m³	60,20
01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
01.A21.A50.005	Per spessore finito superiore a 30 cm		
	..... (Euro uno/74)	m²	1,74
01.A22.A80	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante		
01.A22.A80.075	Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 8		
	..... (Euro tredici/43)	m²	13,43
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di		
01.A22.A90.010	Kg 0,700/m²		
	..... (Euro zero/54)	m²	0,54
01.A22.B05	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante		
01.A22.B05.005	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4		
	..... (Euro nove/12)	m²	9,12
01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
01.A22.B10.010	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3		
	..... (Euro cinque/64)	m²	5,64
01.A22.B10.025	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3		
	.....	m²	7,42

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/42)		
01.A22.E50	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego.		
01.A22.E50.005	ovali o tondi per saracinesche e/o idranti		
	.....	cad	50,23
	(Euro cinquanta/23)		
01.A22.E50.010	per dimensioni interne fino a 50x50		
	.....	cad	69,22
	(Euro sessantanove/22)		
01.A22.E50.015	per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80		
	.....	cad	89,71
	(Euro ottantanove/71)		
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
01.A23.B50.005	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza		
	.....	m	14,25
	(Euro quattordici/25)		
01.P01.A10	Operaio specializzato		
01.P01.A10.005	Ore normali		
	.....	h	36,91
	(Euro trentasei/91)		
01.P01.A30	Operaio comune		
01.P01.A30.005	Ore normali		
	.....	h	30,71
	(Euro trenta/71)		
01.P03.A60	Sabbia granita		
01.P03.A60.005	di cava		
	.....	m³	30,99
	(Euro trenta/99)		
01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato		
01.P05.B50.005	sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa		
	.....	m	4,82
	(Euro quattro/82)		
01.P23.H25	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche		
01.P23.H25.045	In alluminio smaltato - cm 50x70		
	.....	cad	16,48
	(Euro sedici/48)		
01.P24.A65	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
01.P24.A65.010	Della potenza oltre 80 HP		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro sessantatre/38)	h	63,38
01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
01.P24.C60.010	Della portata oltre q 40 fino a q 120		
	..... (Euro cinquantotto/03)	h	58,03
01.P26.A45	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)		
01.P26.A45.005	...		
	..... (Euro sei/40)	m³	6,40
04.P83.B02	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.		
04.P83.B02.010	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15		
	..... (Euro zero/72)	m	0,72
07.A01.A10	Strade asfaltate		
07.A01.A10.005	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m		
	..... (Euro quattordici/34)	m³	14,34
07.A01.A10.025	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m		
	..... (Euro settantotto/13)	m³	78,13
07.A01.A20	Varie		
07.A01.A20.015	Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito		
	..... (Euro venti/34)	m³	20,34
07.A01.A20.025	Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato		
	..... (Euro quindici/97)	m³	15,97
07.A05.E05	Chiusini		
07.A05.E05.005	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure fino a 31x31 cm		
	.....	cad	39,33

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentanove/33)		
07.A09.I10	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;		
07.A09.I10.030	per tubi diam. 200 mm		
	.....	m	15,09
	(Euro quindici/09)		
07.A11.K20	Nastri		
07.A11.K20.005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere		
	.....	m	1,37
	(Euro uno/37)		
07.A14.N05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;		
07.A14.N05.015	per DN 200		
	.....	cad	81,34
	(Euro ottantuno/34)		
07.P02.C25	Chiusini		
07.P02.C25.040	Chiusini di ghisa sferoidale		
	.....	kg	1,81
	(Euro uno/81)		
07.P02.C30	Bulloni		
07.P02.C30.005	Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm		
	.....	kg	3,34
	(Euro tre/34)		
07.P06.G05	Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427		
07.P06.G05.310	SDR 7.4, PN 25, diam. 200 mm		
	.....	m	45,19
	(Euro quarantacinque/19)		
07.P07.H05	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;		
07.P07.H05.035	DN 200		
	.....	cad	225,57
	(Euro duecentoventicinque/57)		
07.P21.V05	Guarnizioni gomma		
07.P21.V05.015	Guarnizioni in gomma telata per DN 200		
	.....	cad	3,33
	(Euro tre/33)		
07.P21.V20	Nastri		
07.P21.V20.005	Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm		
	.....	m	0,06
	(Euro zero/06)		
08.A35.H10	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola		
08.A35.H10.165	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16		
	.....	m	15,87
	(Euro quindici/87)		
08.A35.H70	Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola		
08.A35.H70.135	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250		
	.....	m	34,07
	(Euro trentaquattro/07)		
08.P25.F45	Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad alta densita'		
08.P25.F45.175	DE 200, PN 16		
	.....	cad	108,22
	(Euro centootto/22)		
08.P25.F56	Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'		
08.P25.F56.080	DE 90, PN 20/25		
	.....	cad	22,96
	(Euro ventidue/96)		
08.P25.F56.110	DE 200, PN 20/25		
	.....	cad	86,06
	(Euro ottantasei/06)		
28.A05.D05	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie		
28.A05.D05.015	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese		
	.....	cad	332,12
	(Euro trecentotrentadue/12)		
28.A05.D05.020	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		
	.....	cad	155,69
	(Euro centocinquantacinque/69)		
28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.		
28.A05.D25.005	nolo primo mese o frazione di mese		
	.....	cad	162,83
	(Euro centosessantadue/83)		
28.A05.D25.010	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centoundici/95)	cad	111,95
28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.		
28.A05.E05.020	altezza 2,00 m		
	..... (Euro sette/48)	m	7,48
28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare		
28.A05.E10.005	nolo per il primo mese		
	..... (Euro tre/67)	m	3,67
28.A05.E10.010	nolo per ogni mese successivo al primo		
	..... (Euro zero/51)	m	0,51
28.A05.E40	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione		
28.A05.E40.005	altezza 30 cm		
	..... (Euro zero/20)	cad	0,20
28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm		
28.A05.E45.005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese		
	..... (Euro quattro/31)	m	4,31
28.A05.E45.010	solo nolo per ogni mese successivo		
	..... (Euro zero/64)	m	0,64
28.A05.E55	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.		
28.A05.E55.005	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese		
	..... (Euro tre/59)	m	3,59
28.A05.E55.010	solo nolo per ogni mese successivo		
	..... (Euro zero/87)	m	0,87
28.A20.A10	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.		
28.A20.A10.005	posa e nolo fino a 1mese		
	..... (Euro otto/08)	cad	8,08

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
28.A20.A10.010	solo nolo per ogni mese successivo ..... (Euro uno/38)	cad	1,38
28.A20.A15 28.A20.A15.005	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese ..... (Euro sei/89)	cad	6,89
28.A20.A15.010	solo nolo per ogni mese successivo ..... (Euro zero/54)	cad	0,54
28.A20.A17 28.A20.A17.005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg ..... (Euro uno/37)	cad	1,37
28.A20.B05 28.A20.B05.005	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni ..... (Euro cinquantacinque/12)	cad	55,12
28.A20.B05.010	solo nolo per ogni giorno successivo ..... (Euro tre/67)	cad	3,67
28.A20.C05 28.A20.C05.005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V ..... (Euro otto/73)	cad	8,73
29.P15.A15 29.P15.A15.010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) ..... (Euro otto/15)	t	8,15
29.P15.A25 29.P15.A25.010	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04) ..... (Euro nove/16)	t	9,16
AP.01	Fornitura cartella codolo lungo per tubi in polietilene DE200 PN25 saldabile per fusione testa a testa ..... (Euro cinquantotto/00)	cad	58,00
AP.02	Fornitura di FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO d 2090 RIVESTITA EPOXY ..... (Euro trentotto/00)	cad	38,00
AP.03	Operaio qualificato. Ore normali. Moviere		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro trentaquattro/21)	h	34,21
AP.04	Prese 1+1/4" come da analisi prezzi ..... (Euro milleottocentocinquantaquattro/19)	cad	1.854,19
AP.05	Presa da 2" come da analisi prezzi. ..... (Euro duemilaventisei/59)	cad	2.026,59
AP.06	Idrante come da analisi prezzi ..... (Euro duemilatrecentoottantacinque/19)	cad	2.385,19
AP.07	Impatto nel punto B come da analisi prezzi ..... (Euro settecentoventiquattro/97)	cad	724,97
AP.08	Stacco via dei Mori come da analisi prezzi ..... (Euro quattromiladuecentoventisei/86)	cad	4.226,86
AP.09	STACCO VIA ALESSANDRIA 35_45 come da analisi prezzi ..... (Euro tremiladuecentotrentacinque/98)	cad	3.235,98
AP.10	Impatto punto C come da analisi prezzi. ..... (Euro cinquemilacinquecentoottantaquattro/37)	cad	5.584,37

Alessandria lì,

Il Progettista