


- IN ROSSO: NUOVE OPERE IN PROGETTO**
- TRATTO A-B:**
- Sostituzione acquedotto in manutenzione
 - Lunghezza: ml 160
 - Materiale: Pead De 200 - Pn25
- TRATTO B-C:**
- Sostituzione acquedotto in progetto
 - Lunghezza: ml 500
 - Materiale: Pead De 200 - Pn25
- PRESE IN PROGETTO 1+1/4" n. 50
PRESE IN PROGETTO 2" n. 10
IDRANTI IN PROGETTO n. 5



AMAG RETI IDRICHE

GRUPPO AMAG

Rev.	Descrizione	Disegnato/Redatto	Progettato	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
0	EMMISSIONE	ING. MAGRASSI T.	ING. MAGRASSI T.					
Progetto definitivo esecutivo		SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E PRESE IN VIA ALESSANDRIA - FRAZIONE VALLE SAN BARTOLOMEO - ALESSANDRIA						
Oggetto Tavola:		Planimetria, sezione tipo						
Scala:		DIVERSE		File:				
N° Prog.		Tavola n. 1/1		Sost. fav.				