

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f. Dott. Orazio Francesco BARRESI

Spett. EGATO 6
posta@cert.atofalessandrino.it

Rif. Protocollo N. 0000952/2023 del 27/06/2023 del 27/06/2023 – Det. n° 160 del 27/06/2023
Prot ASL 65206 del 28/06/23

**OGGETTO: Intervento “Sistemazione interferenza Pieve Novi Ligure - lotto 6 - completa-
mento dorsale di alimentazione serbatoi Costa”**

Indizione conferenza dei servizi.

Ente richiedente GESTIONE ACQUA.

Valutata la documentazione tecnica, descrivente la natura dei lavori da attuarsi presso che
comprende:

- 1) la posa in trincea di una nuova condotta in ghisa sferoidale DN 1) 300, nel tratto da piazza XX Settembre sino al serbatoio Costa 1997 (sviluppo 550 m circa).
 - 2) l'adeguamento del piping e dell'equipaggiamento del serbatoio Costa 1997 alla nuova adduttrice
 - 3) il collegamento idraulico alla nuova adduttrice del serbatoio Costa Vecchio (condotta ghisa sferoidale DN 200, sviluppo 55 m circa), l'adeguamento del relativo piping ed equipaggiamento e la sistemazione edile della camera di manovra
 - 4) il collegamento elettrico e l'illuminazione del serbatoio Costa Vecchio
 - 5) il collegamento idraulico del rilancio Bricchetta alla nuova condotta e l'adeguamento del relativo piping
- Preso atto che le terre da scavo saranno inviate per lo smaltimento in impianti autorizzati; previa esecuzione caratterizzazione delle stesse con esecuzione di analisi ambientali.
- Lo scrivente Servizio non ritiene vi siano elementi ostativi per il prosecuo delle attività purché si pongano in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
- In fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi si proceda con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica e disagio sulla viabilità stradale;
6. attenersi ai disposti normativi in capo al D.Lgs 81/08, Titolo IV, per la tutela dei lavoratori e sicurezza nei cantieri temporanei (attrezzatura, DPI, bagni chimici, ecc.);
 7. per le utenze che saranno private da utilizzo di acqua potabile, per i lavori in esecuzione, venga data comunicazione in largo anticipo (almeno una settimana prima dei lavori/eventuale sospensione acqua);
 8. predisporre idonea segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono, vigilando sulla persistenza della stessa, atta a tutelare sia i lavoratori, la popolazione e disciplinare il traffico veicolare;
6. adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburanti/oli/altre sostanze chimiche;
7. in caso di ritrovamenti manufatti in amianto o altro materiale si proceda come da vigenti normative;
8. gli impianti elettrici da installare presso il serbatoio Costa Vecchio siano rispondenti alle vigenti normative.

Cordiali saluti



Il Direttore f.f.
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. ORAZIO FRANCESCO BARRESI

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO