



Ente di Governo  
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria  
Segreteria: tel. 0131/038000  
www.ato6alessandrino.it  
ato6@ato6alessandrino.it  
C.F. 01991550060

**Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa**

*“Sostituzione gruppi di manovra e tratti di rete di distribuzione in Via Villa Superiore e Via Novi in Comune Di Silvano D'orba”.*

Importo progettuale complessivo € 125.000,00

Al Direttore dell'Egato6  
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 620 del 28/04/2023, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo/esecutivo relativo all'opera *“Sostituzione gruppi di manovra e tratti di rete di distribuzione in Via Villa Superiore e Via Novi in Comune Di Silvano D'orba”.*

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

#### **INQUADRAMENTO GENERALE**

- Il progetto propone interventi di adeguamento funzionale, riordino e ristrutturazione delle reti idriche in un'ottica di ammodernamento della rete e di ottimizzazione degli interventi sulla stessa in Via Villa Superiore e in Via Novi in Comune di Silvano d'Orba. Nel corso del tempo le tubazioni hanno subito un notevole degrado necessitando, peraltro di continui interventi di riparazione delle stesse; conseguenza della situazione descritta riguarda oltre che l'aggravio economico, relativo alle numerose riparazioni, anche una perdita economica dovuta alla fuoriuscita di acqua potabilizzata. Scopo del presente Progetto è pertanto la razionalizzazione della rete idrica e della distribuzione di acqua potabilizzata.

- Nella zona sud del concentrico di Silvano d'Orba sono presenti 3 serbatoi di cui uno in prossimità della Parrocchia San Pietro di Villa Superiore alimentato dai pozzi sito in zona cimitero, e due a quota superiore (di cui uno dismesso) alimentati dal nuovo pozzo profondo in destra del torrente Orba. I due serbatoi in esercizio, collegati tra loro mediante una tubazione in ferro DN80, garantiscono per caduta la distribuzione a quasi tutto l'abitato di Silvano. L'intervento riguarda la sostituzione di un tratto di rete di distribuzione in Via Villa Superiore, attualmente in ferro DN100 e ferro DN50, con una condotta in polietilene rispettivamente di diametro DN125 e DN63. In Via Novi l'intervento riguarda la sostituzione della condotta esistente in ferro DN125 con una tubazione in pead DNI 10.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 125.000€ totalmente autofinanziato

## **CARATTERISTICHE INTERVENTO**

<p>TITOLO INTERVENTO</p>	<p><b>“Sostituzione gruppi di manovra e tratti di rete di distribuzione in Via Villa Superiore e Via Novi in Comune Di Silvano D'orba”</b></p>
<p>TIPOLOGIA INTERVENTO</p>	<p>Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti principali interventi:</p> <p><i>Via Villa Superiore</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di tratto di condotta con tubo in polietilene DE 125 a sostituzione di quelle esistenti, (L= 85 m ) dall'innesto della condotta in uscita dal serbatoio sino al riduttore di pressione esistente su strada asfaltata;</li> <li>- Realizzazione di tratto di condotta di distribuzione in polietilene DE63 (L=170 m) su strada asfaltata a sostituzione di quella esistente in ferro DN50 e collegamento alla rete esistente;</li> </ul> <p><i>Via Novi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione di tratto di condotta di distribuzione in ferro DN125 con una tubazione in polietilene DE 110 (L=170 m ) a sostituzione di quella esistente in ferro dalla rotonda (incrocio con la SPI 74) in direzione Capriata d'Orba;</li> <li>- Rifacimento di n. 29 allacci utenza con presa da 1" con ribaltamento degli stessi dalla attuale alla condotta in progetto;</li> </ul>

FINANZIAMENTO INTERVENTO	Autofinanziamento	125.000,00 €	100,0
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>100,0</b>

## OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati solo in parte conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 34 del 17/11/2022 con il codice **GA A 16 2023** *"Sostituzione gruppi di manovra e tratti rete distribuzione in Via Villa Superiore e Via Novi in Comune di Silvano D'Orba"*
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

## PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio  
Tecnico Pianificazione e Controllo  
*Ing. Giuseppe Ruggiero*

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*